

**Uwaga:**

**Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić niniejsze zmiany w składanej ofercie.**

**Zmiana w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nowy termin składania ofert.**

**W pkt. 3 „Opis Przedmiotu Zamówienia” otrzymuje brzmienie:**

**3. Opis Przedmiotu Zamówienia**

3.1. Przedmiotem zamówienia w systemie projektuj i buduj jest wykonanie:

- 3.1.1. Złącza kablowego ZK1 nN-0,4 kV typu KRSN-00/4R-NH2/F zlokalizowanego przy wejściu do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem wielostanowiskowym na działce nr 19/7 obręb 0029 przy ul. Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
- 3.1.2. Złącza kablowego ZK2 nN-0,4 kV typu KRSN-00/4R-NH2/F zlokalizowanego przy wejściu do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 19/12 obręb 0029 przy ul. Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
- 3.1.3. Przyłącza kablowego nN-04 kV minimum 4 x YAKXS 1 x 300 mm<sup>2</sup> pomiędzy projektowanym złączem kablowym ZK1 zlokalizowanym przy wejściu do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem wielostanowiskowym na działce nr 19/7 obręb 0029 przy ul. Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim, a istniejącą rozdzielnicą nN-0,4 kV w kontenerowej stacji transformatorowej SN/Nn OZC SA nr 01-014 zlokalizowanej przy ul. Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
- 3.1.4. Przyłącza kablowego nN-04 kV minimum 4 x YAKXS 1 x 300 mm<sup>2</sup> pomiędzy projektowanym złączem kablowym ZK2 zlokalizowanym przy wejściu do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 19/12 obręb 0029 przy ul. Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim, a istniejącą rozdzielnicą nN-0,4 kV w kontenerowej stacji transformatorowej SN/Nn OZC SA nr 01-014 zlokalizowanej przy ul. Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
- 3.1.5. Połączenia kablowego nN-04 kV minimum 4 x YAKXS 1 x 300 mm<sup>2</sup> pomiędzy projektowanym złączem ZK1 zlokalizowanym przy wejściu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem wielostanowiskowym na działce nr 19/7 obręb 0029 przy ul. Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim a projektowanym złączem kablowym ZK2 zlokalizowanym przy wejściu do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 19/12 obręb 0029 przy ul. Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
- 3.1.6. Wielkość mocy przyłączeniowej dla obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanym garażem wielostanowiskowym – 117 kW.
- 3.1.7. Wielkość mocy przyłączeniowej dla obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny – 134,5 kW.

**W pkt. 15. „Miejsce i termin składania ofert” otrzymuje brzmienie:**

15.1. Oferty należy składać osobiście lub przesać na adres Zamawiającego:

OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A. ul. Wysocka 57 w Ostrowie Wielkopolskim w terminie do 27.03.2026 r. do godz. 12.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przyłączy kablowych nN-0,4 kV wraz z złączami kablowymi ZK dla obiektu budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane przy ul. Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim.”

15.2. Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 27.03.2026 r. do godz. 12.00.

W przypadku składania ofert drogą pocztową, kurierem decyduje data i godzina wpływu przesyłki do Zlecającego.

**W pkt. 16. „Miejsce i termin otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:**

16.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie OZC S.A. przy ul. Wysockiej 57 w Ostrowie Wielkopolskim w sali konferencyjnej w dniu 27.03.2026 r. o godz. 12.10.

16.2. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.