

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego do SIWZ na realizację zadania „**Projekt oraz wykonanie linii kablowej SN wraz z dwoma stacjami transformatorowymi SN/NN pomiędzy terenem przyległym do Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wlkp. i terenem Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA przy ul. Wysockiej 57 w Ostrowie Wlkp.**”

**Pytanie nr 1**

Jaka ma być kwota wadium 50 000 czy 70 000 zł?

Odpowiedź

W treści SIWZ omyłkowo zawarto pisemną wartość wadium w wysokości 70 000 zł.

Poprawna wartość wadium wnoszona przez Oferentów wynosi 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

**Pytanie nr 2**

Jakie są moce przewidziane dla tych trzech odbiorów (złącza ZKP)?

Odpowiedź

Przewidywane moce dla poszczególnych złącz kablowo-pomiarowych:

- ZKp1 - 150 kW,
- ZKp2 - 200 kW,
- ZKp3 - 100 kW.

**Pytanie nr 3**

Jakie mają być typy stacji transformatorowych (czy dostęp ma być tylko z zewnątrz czy wewnątrz stacji - korytarz)?

Odpowiedź

Stacje mają być zrealizowana z dostępem do urządzeń w wewnątrz stacji.

**Pytanie nr 4**

Jakie mają być typy rozdzielnic SN (jaka izolacja, min. ilość pól, w jakim polu telemechanika i jakiej firmy)?

Odpowiedź

SIWZ dla ogłoszonego przetargu obejmuje zaprojektowanie planowanego zadania. Szczegółowe rozwiązania Oferent musi zaproponować w realizowanym w ramach zadania projekcie. Stacje muszą zawierać minimum dwa pola liniowe, jedno rezerwowe pole liniowe i jedno pole transformatorowe wszystkie wyposażone w telemechanikę.

**Pytanie nr 5**

Jakie mają być rozdzielnice nn (min.ilość pól, czy w każdym polu pomiar półpośredni)?

Odpowiedź

SIWZ dla ogłoszonego przetargu obejmuje zaprojektowanie planowanego zadania. Szczegółowe rozwiązania Oferent musi zaproponować w realizowanym w ramach zadania projekcie. Rozdzielnice

mają zawierać minimum po sześć pól odpiętych. Pomiar pośredni po stronie nn ma być zrealizowany na wyjściu z transformatora przed rozdziałem na poszczególne pola.

**Pytanie nr 6**

Czy głowice kablowe SN mają być z ogranicznikami przepięć?

Odpowiedź

Głowice kablowe SN mają być z ogranicznikami przepięć.

**Pytanie nr 7**

Pyt. do 3.1.4 SIWZ – Czy w projektowanych stacjach transformatorowych przewiduje się montaż większej ilości odpiętych wyposażonych w opomiarowanie, czy będą to tylko wyszczególnione w SIWZ złącza kablowo pomiarowe ZKP, ZKP2, ZKP3?

Jeżeli tak to proszę podać przewidywaną ilość oraz zapotrzebowanie na moc elektryczną.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 2, 5.

**Pytanie nr 8**

W punkcie 3.1.8 wymaga się, że linie kablowe nn pomiędzy projektowanymi kontenerowymi stacjami transformatorowymi i projektowanymi złączami kablowo-pomiarowymi wymagają doboru typu i rodzaju kabla do wymaganej mocy. Proszę o podanie planowanej mocy elektrycznej w poszczególnych złączach kablowo - pomiarowych oznaczonych jako ZKP1, ZKP2, ZKP3?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 2.

**Pytanie nr 9**

W punkcie 11.1 SIWZ istnieją dwie kwoty wadium tzn. cyfrowo – 50 000,00 zł i słownie – 70 000,00 zł. Proszę o określenie poprawnej wysokości wadium jaką Oferent musi zabezpieczyć swoją ofertę?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 10**

Proszę o informację o stanie własności działek na których planowany jest przebieg linii kablowych SN i nn.

Odpowiedź

Udokumentowanie praw własności dla działek, na których ma być realizowane zadanie oraz uzyskanie praw do dysponowania gruntami leży po stronie Oferenta. W ramach najlepszej wiedzy Zamawiającego na dzień sporządzenia SIWZ działki, na których ma być realizowane zadanie są własnością: Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Ostrowskiego Parku Przemysłowego, Zarządu Dróg Miejskich, Powiatowego Zarządu Dróg, Przychodni Lekarskiej przy ul. Wrocławskiej 81, Zakładu Produkcji Doświadczalnej Automatyki, Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zadania mufowanie kabla SN.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza mufowanie kabla SN.

**Pytanie nr 12**

Z uwagi na złożoność projektu oraz mało precyzyjny opis przedmiotu zamówienia wymagający uzyskania dodatkowych danych technicznych niezbędnych do doboru elementów i oszacowania oferty proszę o przesunięcie terminu składania ofert **do dnia 7 grudnia 2018 r.**

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 7 grudnia 2018 roku.